

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	REMONT SKŁADU-NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA-LEŚNICTWO KOSZARAWA CICHA		
1	Element	Element		
1.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		35*5+62*16	1 167,000000	
		RAZEM:	1 167,000000	m2
				1 167,000
1.2	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości		
		Krotność=15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		35*5+62*16	1 167,000000	
		RAZEM:	1 167,000000	m2
				1 167,000
1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*35+62*16	1 167,000000	
		RAZEM:	1 167,000000	m2
				1 167,000
1.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości		
		Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*35+62*16	1 167,000000	
		RAZEM:	1 167,000000	m2
				1 167,000

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Miał kamienny łamany (kruszywo) 0-4.0 mm	t	16,68810
2.	Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm	t	247,52070
3.	Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 130.0mm-200.0mm	t	742,44540
4.	Woda	m3	46,68000