

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
NAPRAWA DROGI LEŚNEJ KOŁOWEJ NR 220/112 W LEŚNICTWIE SOPOTNIA POTOK (NAPRAWA SZKÓD POWODZIOWYCH)			
1 USZKODZONA NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA GR. 7cm			
1.1 KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7 cm $(550+70)*3$	$= 1\,860,000000$		
Ogółem:	1 860,0		m2
2 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby			
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli			
CZYSZCZENIE ROWÓW Z RUMOSZU			
2.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/224/2 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyk koparkami pods. na odkład, koparka 0,40 m3 na odkład, grunt kategorii III- CZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU I RUMOSZU R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 RÓW $(0,7+0,2)*0,5*0,5*(100)$	$= 22,500000$		
Ogółem:	22,5		m3
2.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/421/3 (1) Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - WYPROFILOWANIE SKARP I DNA ROWU RĘCZNE - RÓW J.W. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			
	22,5		m3