Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **NAPRAWA DROGI LEŚNEJ STOKOWEJ NR 220/114 W LEŚNICTWIE SOPOTNIA POTOK (NAPRAWA SZKÓD POWODZIOWYCH)**			
1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby **CZYSZCZENIE STUDZIENKI Z RUMOSZU**			
1.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV - ODWÓZ RUMOSZU ZE STUDZIENKI NA SKARPĘ DROGI 0,5 = 0,500000 Ogółem: 0,5	0,5		m3
2 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby **CZYSZCZENIE ROWU**			
2.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/224/2 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyk koparkami pods. na odkład, koparka 0,40˙m3 na odkład, grunt kategorii III- CZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU I RUMOSZU R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 RÓW (0,7+0,3)*0,5*0,5*(17) = 4,250000 Ogółem: 4,25	4,25		m3
2.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/421/3 (1) Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15˙cm - WYPROFILOWANIE SKARP I DNA ROWU RĘCZNE - RÓW J.W. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4,25 = 4,250000 Ogółem: 4,25	4,25		m3
3 USZKODZONA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA GR. 15cm			
3.1 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm (100+100)*3,0 = 600,000000 Ogółem: 600,0	600,0		m2
3.2 KNR 231/202/10 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy (100+100)*3,0 = 600,000000 Ogółem: 600,0	600,0	3	m2
4 USZKODZONA NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA GR. 10cm			
4.1 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm (100+100)*3,0 = 600,000000 Ogółem: 600,0	600,0		m2